

Nakłady robocizny związane z czyszczeniem  
i myciem szafek indukcyjnych w pokojach biurowych

tablica nr 0108

Lp.	Nazwa czynności	Norma czasu w r-g
1.	2.	3.
1.	Prace przygotowawcze : - usunięcie mebli - usunięcie przedmiotów z prefabrykatów - zabezpieczenie wykładziny	0,55
2.	Demontaż osłon : - demontaż blach osłonowych - demontaż krutek nawiewnych	0,26
3.	Umycie osłon : - umycie blach osłonowych - umycie krutek nawiewowych	0,35
4.	Odkurzanie nawiewu nagrzewnicy i chłodnicy oraz elementów wewnątrz szafki	0,60
5.	Umycie nawiewu nagrzewnicy i chłodnicy oraz elementów wewnątrz szafki	0,40
6.	Montaż osłon	0,26
7.	Założenie i zdjęcie tkaniny filtracyjnej	0,26
8.	Prace zakończeniowe : - usunięcie zabezpieczeń - ustawienie mebli - odkurzenie pomieszczenia	1,4
	RAZEM :	4,08