

Postępowanie w trybie konkursowym na remont zewnętrznych elementów budowlanych obiektów CKAH w Katowicach ul. Pszczyńska 10

„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu zewnętrznych elementów budowlanych obiektów CKAH w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 10:

- podestu wejściowego do budynku C,
- tarasu ze schodami przy budynku A,
- wejście do zaplecza gastronomii na poziomie -1 w budynku A,
- wejście do kotłowni w podziemnym łączniku B.

Prace będą obejmowały:

1. Wymianę płytek na nowe mrozoodporne na kleju mrozoodpornym i elastycznym.
2. Wykonanie wszystkich niezbędnych operacji koniecznych dla wymiany płytek w tym szczególnie:
 - wylewki na tarasach i podestach z odpowiednich mas,
 - odtworzenie stopni schodowych po skuciu płytek,
 - hydroizolacje.

W załączeniu przekazujemy przedmiar, który należy traktować jako wskazówka do przygotowania oferty.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- cenę netto + Vat wykonania przedmiotowych prac obejmującą robociznę i materiały jako wynagrodzenie ryczałtowe za całość prac,
- przedstawienie wzorów proponowanych do zabudowania płytek oraz ich parametrów technicznych,
- czas realizacji od podpisania umowy,
- okres gwarancji,
- referencje z prac wykonywanych w ostatnim roku o podobnym charakterze.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) lub pocztą elektroniczną na adres oferty@biurocentrum.com.pl do dnia 15.06.2018 r.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.

W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.

Oferta powinna być ważna co najmniej przez 30 dni licząc od dnia 15.06.2018 r. Katowice, 04.06.2018 r.

Przedmiar robót Tarasy i stopnie
schodowe Katowice Giszowiec

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1		Prace zabezpieczające			
1.1	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie terenu wokół prac – trawnik, chodnik , podjazdy	kpl.		3,000
		3	kpl.	3,000	
		30,000	10 m2	30,000	
2		Remont tarasów i stopni			
2.1	KNR 4-01 0211-0300	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej(demontaż płytek z powierzchni tarasów i schodów	m2		84,170
		84,170	m2	84,170	
	KNR 4-01 0804-0800	Zerwanie cokolika	m		13,330
		13,330	m	13,330	
2.2	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunkiem i wyładunkiem . nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp. ponad 1km samochodem dostawczym. Krotność = 3	m3		3,870
		3,870	m3	3,870	
2.3	KNR 4 – 4 1101 - 00300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i z wyładunkiem .Transport samochodem na odl. Do 1km	m3		3,870
		3,870	m3	3,870	
2.4	KNR 4 – 01 0211-0300	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach (średnio 3cm)	m2		84,170
		84,170	m2	84,170	
2.5	KNR 2 – 02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm,zatartej na gładko	m2		84,170
		84,170	m2	84,170	
2.6	NNRNKB 2-02U 1130-0101	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2		84,170
		84,170	m2	84,170	
2.7	NNRNKB 2-02U 1130-0301	Dodatek za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa)	m2		84,170
		84,170	m2	84,170	
2.8	KNR-K 01 0113-0200	Wykonanie dwukrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych	m2		86,160

		86,160	m2	86,160	
2.9	NNRNKB 2 - 02U 28-05-0400	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 cm układanych na zaprawę klejową elastyczną o gr. Warstwy 4mm (posadzka na tarasach)	m2		50,250
		50,250	m2	50,250	
3.0	NNRNKB 2 -02U 2809 - 0100	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15 cm na zaprawach klejowych o gr. Warstwy 3mm	m		13,330
		13,330	m	13,330	
3.1	NNRNKB 2 - 02U 2809 - 0500	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych	m		13,330
		13,330	m	13,330	
3.2	KNR 4-04 1101 - 0300	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	m3		3,870
		3,870	m3	3,870	

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start